

















SITE DE PONT AR LENN

PHASE 1 : DIAGNOSTICS MULTITHÉMATIQUES


Etude pour le rétablissement de la continuité écologique du Ruisseau du Moulin Madame et aménagement paysager du site

A Gourin, le 3 juillet 2025









Eléments de contexte

Les grandes continuités à l'échelle régionale et les thématiques paysagères structurantes

Diapos 3 à 16

Le bassin versant du Moulin Madame

Contexte et premiers éléments de diagnostic

Diapos 17 à 27

La ville de Gourin

Caractéristiques paysagères et organisation de la ville en lien avec le site de Pont ar Lenn

Diapos 28 à 32

Le site de Pont ar Lenn


Diagnostics multithématiques à l'échelle du site d'étude

Diapos 33 à 88

Synthèse des enjeux

Diapos 89 à 91

SOMMAIRE




ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE

Le site de Pont ar Lenn est classé corridor écologique régional

Un ensemble présentant des milieux d'intérêt, souvent imbriqués et présentant une connectivité élevée



La retenue de l'étang de Pont ar Lenn, un obstacle à l'écoulement répertorié à l'échelle régionale

Une Trame bleue fracturée par la présence d'ouvrages recensés dans le SRCE Bretagne


LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Site de Pont ar Lenn


Un site inséré dans l'enveloppe urbaine

Présence d'axes routiers fragmentant la trame aquatique

Secteur communal situé dans une trame « à forte densité de bocage »



CARTE DES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS



PAYSAGE DE CORNOUAILLE INTÉRIEURE

Fort caractère rural et naturel

- Plateau en pente Nord-Sud vallées encaissées promontoires granitiques
- Trame bocagère (en recul) et boisée (en progression)
- Réseau hydrique abondant peu perceptible
- Agglomérations sur points hauts urbanisation récente linéaire (1970-2000)

Périmètre RM COM



LES PAYSAGES DE L'EAU





- > Eau courante omniprésente
- Relief / socle imperméable
- Eau rapide / lente








Scot RM COM



GGmap

Des cours d'eau cachés



- Vallées traversées, rarement longées
- Peu d'itinéraires de découverte
- Rares « Hauts-Lieux » touristiques (roche du Diable...)




Vincent I. Roberta S.



- Des eaux dormantes : paysages artificiels
- Etangs communaux : Lac du Bel Air Pont ar Lenn Etang du Dordu...
- Carrières
- Non caractéristiques du territoire

Carte géologique - commune de Gourin



UN PLATEAU SÉDIMENTAIRE

Gourin : Approche géologique

> **Domaine sédimentaire -** imperméable


Schistes (Briovérien) / Poudingues de Gourin / Grès armoricain

- Relief pénéplainé (alt 200m)
- ➤ Vallées assez profondes (20-40m)


érosion quaternaire – entailles époque glaciaire

Fonds de vallée occupés d'alluvions récents (Fz)

Ressource – Identité communale (grès armoricain, ardoisières)




Carte topographique et paysagère - Commune de gourin



UN PAYSAGE GAUFRÉ

Approche topographique

- > Alternance vallées/plateau
- > Roc'h et Minez en surplomb (collines et monts)
- Perception difficile des vallées depuis les points hauts




LA VÉGÉTATION

Histoires et dynamiques du paysage en 75 ans

LA SOURCE








1950


- Points hauts : landes boisées
- Naissance des cours d'eau « vastes » prairies humides

2025

- Raréfaction du bocage ouverture du paysage
- ► Haies : moins nombreuses mais plus épaisses
- Cours d'eau modifiés : fossés droits et creusés
- Lecture de l'eau : bandes enherbées (pratique agricole)







LA VALLEE











1950

- Paysage complexe
- Champs nombreux petits exploitation complexe
- Accès / chemins nombreux
- Fonds de vallons valorisés (pâturages ? Fauche ?...)
- > Agriculture partiellement vivrière (vergers)

2025

- > Lieux dits : « de fermes à jardins »
- Agriculture : parcellaire et paysage simplifié
- « Disparition » visuelle des cours d'eau

LA CONFLUENCE







1950




- Méandrage complexe
- Rapport à l'eau quotidien


2025



- Des ouvertures paysagères : situations rares
- Cours d'eau non accessibles

ITINÉRAIRES ET PATRIMOINE





Les éléments valorisés :


- Carrières
- Vues, reliefs...
- Multi-activités/accessibilité
 - Un paysage traversé par des itinéraires régionaux

Les éléments peu valorisés :

- > Paysages de l'eau courante
- Patrimoine et monuments :
 - Mégalithes
 - Manoirs
 - Chapelles...
- > Sud de la commune

éments de contexte

UN PAYSAGE EN MOUVEMENT




Vallée du Moulin Madame à Gourin

> Un appauvrissement du paysage



Le MM à « Moulin Madame »


Des dynamiques de fermeture qui se prolongent en milieu urbain




Le MM - D27

 Des pratiques agricoles susceptibles d'entretenir le paysage

- Des changements progressifs peu perceptibles Temps long
- Un équilibre entre pression humaine et dynamiques naturelles



LE BASSIN VERSANT DU STER LAER



Le bassin versant du Moulin Madame est situé au sein du bassin versant du Ster Laer (Inam)

Masse d'eau: FRGR0090



disponibles à l'adresse suivante : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html

Une masse d'eau en bon état (d'après l'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne, validé en 2019)

Surface du BV Ster Laer = 215,4 km²

Surface du BV au droit du site d'étude = 10,5 km²

BV = Bassin Versant

LE BASSIN VERSANT DU STER LAER


Classement des cours d'eau

Liste 1 / Liste 2

(art. L 214-17 du Code de l'environnement)

Spécificités:

- Liste 1 : protection complète des poissons migrateurs sur les cours d'eau « réservoirs biologiques »
- Liste 2 : nécessité d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs




LE BASSIN VERSANT DU STER LAER

Sur les bassins versants Ellé, Isole et Laïta

Toutes les espèces de migrateurs amphihalins bretons sont présentes.

Spécificités:

- Territoire majeur pour la production de juvéniles de Saumon (BGM, 2016)
- ZAP anguille : non concerné



Localisation du site de Pont ar Lenn - Gourin - 56 Limites de l'aire d'analyse imites communales Bassin versant au droit du site d'étude Tête de bassin versant Cours d'eau du bassin versant étudié

BASSIN VERSANT DU RUISSEAU DU MOULIN MADAME

Quasiment entièrement inclus dans le périmètre communal

76% de la surface en tête de bassin versant

Espèces cibles pour cette étude :

(par extension de la liste d'espèces indiquée pour le classement en liste 2 de l'Inam)

Saumon atlantique, Truite de mer, Lamproie marine, Anguille d'Europe

+ espèces holobiotiques (ici : Truite fario comme espèce référente).










ÓCCUPATION DES SOLS (FORMATIONS VÉGÉTALES) PENTES SUPÉRIEURES À 7%

RÉSEAU DE HAIES



Proportion significative d'habitats cultivés (blanc)

Plus marqué sur la partie amont au Nord de la route de Plouray

Des pentes marquées :


- en bord de cours d'eau
- aux abords de la RD 769
- au Sud du site d'étude

Densités variables

Parfois peu de haies (et peu perpendiculaires à la pente) dans les zones « à risque » d'érosion

Plus marqué sur la partie amont au Nord de la route de Plouray


LES COURS D'EAU



13,6 km de cours d'eau répertoriés par la DDTM 56

17 à 21 km supposés (analyses cartographiques)

LES OUVRAGES



Ruptures potentielles de continuité écologique du cours d'eau en amont de Pont ar Lenn

Point nodal au niveau de la RD

Un travail à prévoir sur les ouvrages amont

Les cours d'eau


Impacts sur les têtes de bassin versant :

- Déplacements de lits mineurs
- Disparition de ruisseaux de rang 1
 / rangs « zéro »



ZONES HUMIDES

DENSITÉ DE ZONES HUMIDES ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES



~ 172 hectares de zones humides connues et répertoriées par le SAGE Ellé Isole Laïta

Une densité moindre sur la partie amont au Nord de la route de Plouray


~ 85 hectares de prospections complémentaires potentielles (analyse cartographique)

TÊTES DE BASSIN VERSANT




Le sous-bassin Nord Est semble présenter un cumul plus important de dégradations / de facteurs de risque :

- Densités des haies et de zones humides moindres
- Fortes pentes à proximité des cours d'eau
- Disparition de cours d'eau de rangs 0/1
- %age de surfaces cultivées et superficie des parcelles importants




Carte issue du travail de « caractérisation et de hiérarchisation des têtes de BV » porté par le Syndicat (SMBSEIL) et Roi Morvan Communauté.

Cohérent avec l'analyse menée.



LA VILLE DE GOURIN

GOURIN - ORGANISATION URBAINE




Organisation urbaine

Vallées que la ville enjambe Nombreux franchissements « La ville dans le bocage »

Vallées boisées fermées

Perception de l'eau courante très limitée Cours d'eau impossibles à longer

GOURIN - LECTURE PAYSAGÈRE




Centre ville

Replié sur lui même


Absence de perception des vallées

Rares fenêtres sur le paysage

Bâtiments identifiables



GOURIN – ESPACES D'AGRÉMENT ET ÉQUIPEMENTS



> Espaces d'agrément

Associés à des équipements

Manque: espace simplement « naturel »

Centre ville : minéral/peu d'ombre

Centre de gravité vers le Nord et Ouest

> Espaces verts

À distance du centre ville (6 à 13 minutes)

Contraintes d'accès

Topographie

Absence de continuités paysagères :


- Pas de trame verte support de trame d'usages (cheminements, espace de fraicheur...)
- Multiples carrefours / trottoirs peu larges

Pont ar Lenn

Espace vert de proximité

Equipements associés

GOURIN - CONCLUSIONS DU PLAN GUIDE



> Tronjoly

Rapprochement avec le centre ville Spécification des fonctions :


- Loisirs / jeux
- Pôle socio culturel...

Secteur Pont ar Lenn

Potentiel de nouveau quartier
Foyer des jeunes travailleurs
Renaturation cours d'eau
Accessibilité vallée Amont

3 potentielles liaisons jusqu'au site

Sur le réseau viaire existant La voie verte




LE SITE DE PONT AR LENN

RAPPELS D'ÉCOLOGIE

Préambule à la présentation des diagnostics

RAPPELS - NOTIONS D'ÉCOLOGIE



Les milieux se structurent en fonction des conditions physico-chimiques

Selon l'humidité du sol (xérophile / mésophile / hygrophile)

Selon la salinité (eau douce / eau saumâtre / eau salée)

Selon la richesse en nutriments (oligotrophe / mésotrophe / eutrophe)

...


Les espèces colonisent les milieux selon leur « préférence écologique » (d'autres facteurs influencent bien entendu les répartitions des espèces)

Capacité de croissance d'une espèce

en fonction de sa préférence d'exposition

à un facteur abiotique donné


taux de croissance de l'espèce



intensité du facteur abiotique

RAPPELS - NOTIONS D'ÉCOLOGIE

Phénomène d'enrichissement du milieu aquatique : l'eutrophisation



L'eutrophisation est un phénomène de vieillissement et de dégradation du milieu aquatique par l'apport trop important d'éléments nutritifs

Un milieu trop « riche » ne fonctionne pas bien


La production de végétaux augmente

La biodiversité est impactée

RAPPELS - NOTIONS D'ÉCOLOGIE

En conditions « naturelles », ce phénomène prend plusieurs siècles

Les activités anthropiques modifient rapidement les écosystèmes et en quelques dizaines d'années leur qualité est déjà nettement dégradée



FAUNE / FLORE


D'après l'étude de Sébastien Théof (2024/2025)

Périmètre cohérent

Diagnostics 4 saisons

LE SITE DE PONT AR LENN - FLORE

CARTOGRAPHIE DES HABITATS



138 espèces recensées

Habitats diversifiés en amont et en aval du plan d'eau

Assez peu d'espèces, un degré de naturalité assez faible

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE




Habitats caractéristiques de milieux mésotrophes

Un état de conservation moyen, en lien avec un phénomène d'eutrophisation

LE SITE DE PONT AR LENN - FLORE

ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES



Invasives avérées :





Renouée du Japon en 2025





Rhododendron des parcs et Robinier faux-acacia (INPN)

LE SITE DE PONT AR LENN – FAUNE


CARTOGRAPHIE DES HABITATS



Cortège représentatif de milieux péri-urbains

Des enjeux qualifiés de modérés sur les abords de la pièce d'eau et de la prairie amont, ainsi qu'à l'aval.

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE




28 espèces nicheuses - sites de nidification autour du plan d'eau

Faible intérêt du site en migration

Pas d'enjeu pour l'avifaune hivernante

Grand cormoran et Canard colvert : présents toute l'année

LE SITE DE PONT AR LENN - FAUNE





Couleuvre helvétique (S. Théof)



Ponte de Grenouille agile (ICEO)



Epreinte de loutre – restes de Crapaud épineux (S. Théof)



SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE LA FAUNE (2024)

DES ESPÈCES À HAUT STATUT DE PROTECTION

Espèce et son habitat protégés :

- Grenouille agile
- Couleuvre helvétique

Habitat : sites nécessaires au déroulement du cycle de vie + transits + sites de repos


DES ESPÈCES PROTÉGÉES

- Lézard vivipare
- Campagnol amphibie et Loutre d'Europe
- **Tous les autres amphibiens recensés** (Grenouilles rousse, verte, Crapaud épineux et Triton palmé)

TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE


D'après ICEO


LE SITE DE PONT AR LENN – PLAN TOPOGRAPHIQUE



LE SITE DE PONT AR LENN - HYDROLOGIE

DONNÉES HYDROLOGIQUES





Pas de station sur le Ruisseau du Moulin Madame

> Station sur l'Inam au Pont Priant (Le Faouët)

Une corrélation correcte entre les stations

D'après les jaugeages et mesures de débit

L'extrapolation des débits depuis la station de l'Inam est satisfaisante

Débits caractéristiques

MODULE =
$$0.209 \text{ m}3/\text{s}$$

$$Qj2 = 2.13 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q50\% = 0.123 \text{ m}3/\text{s}$$

$$Qj20 = 4.83 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q90\% = 0.488 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q99\% = 1.15 \text{ m}^3/\text{sec}$$

LE SITE DE PONT AR LENN - HYDROLOGIE

OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉTIAGES




Station à l'aval du site : assec observé en août/septembre 2022 uniquement



Le Ster Laer au pont de la RD769



Le Ruisseau du Moulin Madame au Pont des Lutins



PRÉSENTATION DES OUVRAGES

D'après ICEO

LE SITE DE PONT AR LENN - OUVRAGES

Au niveau du plan d'eau

1 complexe d'ouvrage pour la retenue de l'étang

2 ouvrages au niveau de la digue de séparation avec le bassin décanteur

3 ouvrages en aval

- Rue de Pont ar Lenn
- Ancien lavoir
- passerelle




2 ouvrages sur un affluent présent en amont du plan d'eau

2 ouvrages en amont

- Allée des sources
- Rue du Pré Jacques

Aval

Pont rue PAL: Pas de rupture de continuité apparente / bon état apparent



Ancien lavoir:

Possible impact sur le franchissement piscicole / ouvrage en ruine (état mauvais)







Passerelle aval:

Mise en charge sur les forts débits / mauvais état




1-Vue aval des buses Allée des Sources Fe buse ø800 : 124.95 Fe buse ø800 : 124.99 Fe buse ø800 : 124.96 Niveau d'eau: 125.37 126.99 126.92 125.76 Plan de comparaison: 124.00

Amont



Buses Allée des Sources:

Pas de rupture de continuité apparente / quelques signes de détérioration à l'aval




Buses Rue du Pré Jacques et passerelle amont :

Pas de rupture de continuité apparente / bon état apparent



Pont ar Lenn – diagnostic du site

OUVRAGES DE L'ÉTANG




Chaque ouvrage se compose de 3 modules hydrauliques de section moyenne 1.10 x 0.55 m Ouvrage Sud calé plus haut (+16 cm) que l'ouvrage Nord Pas de rupture de continuité écologique apparente

OUVRAGES DE L'ÉTANG

OUVRAGE DE VIDANGE / RETENUE

DÉVERSOIR DE SÉCURITÉ



PASSE À POISSONS

OUVRAGES DE L'ÉTANG

OUVRAGE DE VIDANGE / RETENUE

DÉVERSOIR DE SÉCURITÉ

Bon état apparent, détection de fuites (08/24)

4-Vue amont des ouvrages de décharge et de la passe à poissons Batardeau amont : 124.76 Batardeau aval : 124.91 Niveau d'eau : 124.98 126.31 126.31 125.41 125.53 124.84 124.81 124.83 Cotes (m NGF)

Plan de comparaison : 122.00

Cotes (m NGF)

Radier: 122.77


Surverse batardeau amont : 124.76

Surverse batardeau

aval: 124.9

Absence de surverse en août 24 : NE étang < cote batardeau aval

Etat moyen, possibles fuites (08/24)



PASSE À POISSONS

Cotes (m NGF)

Surverse batardeau aval : 124.9



Radier modules central et droite : 124.99

module

Radier

gauche: 124.81



Vue amont

CONFORMITÉ DES OUVRAGES


Constat de manquements / de non-conformité des ouvrages


- Ouvrage différent d'un moine hydraulique (surverse)
- Aucune certitude sur la présence ou non d'un ouvrage de vidange
- Déversoir de sécurité présentant des fuites et partiellement obstrué
- Passe à poissons peu fonctionnelle, non alimentée toute l'année (étiage 2024)
- Bassin de décantation ne figurant pas des les arrêtés / documents administratifs

Conséquences règlementaires (administratives)

L'existence légale de l'ouvrage ≠ conformité aux réglementations en vigueur

- Scénario de conservation du plan d'eau : Classement Liste 1 > nouvelle autorisation à demander, avec <u>mise aux normes</u> (L.214-4)
- Hypothèse de demande de curage du bassin de décantation : dossier d'Autorisation au titre de la Loi sur l'eau (3 ha) > possibles conditions de mise en conformité
- Maintien du débit réservé obligatoire (non vérifié à ce jour)
- Plusieurs articles du Code de l'environnement à respecter (*L.211-1 ; L.211-7* : préservation des écosystèmes aquatiques, restauration de la continuité écologique ...)





FRANCHISSABILITÉ DES OUVRAGES

D'après ICEO

LE SITE DE PONT AR LENN - FRANCHISSABILITÉ


	Q Inam au Faouët		NE amont passage	NE aval passage	NE amont étang	NE étang	NE aval		NE aval rue de Pont Ar	NE amont	NE aval
Date	(m3/s)	Condition	busé	busé	(passerelle)	(déversoir)	étang	Chute (m)	Lenn	passerelle	passerelle
25/02/2025	5.87	Q90%	125.62	125.54	125.17	125.10	122.98	2.12	122.81	122.59	122.50
02/04/2025	1.77	Q50%	125.41	125.37	125.01	124.98	122.78	2.20	122.69	122.44	122.37

Chute (différence NE amont et NE aval) > 2 m à moyennes eaux et hautes eaux

Attractivité des voies de passage

En montaison, 3 voies sont possibles:

- tenter de remonter sur le coursier du déversoir de sécurité (évacuateur de crue)
- > se présenter au pied de l'ouvrage de vidange / de retenue qui peut débiter un débit non négligeable en conditions de moyennes à hautes-eaux
- > emprunter la passe à poissons




LE SITE DE PONT AR LENN - OUVRAGES

OUVRAGE DE VIDANGE / RETENUE

Pour l'ICE : ouvrage = seuil à parement vertical

Résultats ICE = 0 : ouvrage non franchissable quelles que soient l'espèce et la gamme de débit considérées

Chute > 2 m infranchissable et tirants d'eau en pied d'obstacle trop faibles (pas de prise d'appel pour le saut)



DÉVERSOIR DE SÉCURITÉ

Pour l'ICE : ouvrage = seuil à parement incliné avec chute aval

Pente: 13% Long. 13m Chute: 25 à 45 cm

Résultats ICE = 0 : ouvrage non franchissable quelles que soient l'espèce et la gamme de débit considérées

Tirants d'eau trop faibles sur le coursier et chute en aval







PASSE À POISSONS

Logiciel Cassiopée

Résultats : peu favorable au passage des poissons

Jets plongeants défavorables à la Lamproie marine et l'Anguille (non sauteuses)

Autres espèces : charges sur les cloisons (en basses eaux surtout) et profondeurs bassins insuffisantes









SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DES OUVRAGES / FRANCHISSEMENT PISCICOLE

DES OUVRAGES QUI DIFFÈRENT OU SONT ABSENTS DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

Notamment:


Moine hydraulique, cote d'alimentation de la passe à poissons, bassin décanteur

DES OUVRAGES PEU VOIRE INFRANCHISSABLES

Le plan d'eau constitue un obstacle à la continuité piscicole ; des franchissements peuvent être envisagés mais dans des conditions très sélectives

TRANSPORT SÉDIMENTAIRE

LE SITE DE PONT AR LENN - SÉDIMENTS



LE SITE DE PONT AR LENN - SÉDIMENTS

Blocage des sédiments > le libre transport sédimentaire n'est pas assuré

2025 : ~ 9 500 m3 de vases stockées dans la retenue en 25 ans


- > Taux envasement ~ 380 m3 / an entre 2000 et 2025
- > Bassin de décantation envasé à 100%
- > Plan d'eau envasé à 15%

1999 (d'après le DLE) : 15 000 m3 de vases maximum à évacuer

> Taux envasement ~ 600 m3 / an entre 1975 et 1999

NB : pas de bathymétrie, estimation maximale, contexte différent (remembrement, etc.)

Etang totalement comblé dans 100 ans




D'après W. Matthey, E. Della Santa, C. Wannenmacher, Manuel pratique d'écologie, 1984

RÉGIME THERMIQUE DU RUISSEAU DE MOULIN MADAME

METHODE DE SUIVI:

- Suivi des températures dans le ruisseau de Moulin Madame entre le 25 mars et le 29 septembre 2025 par la Fédération de pêche du Morbihan
- 1 sonde en amont du plan d'eau / 1 sonde en aval
- 1 enregistrement toutes les 4 heures (1129 enregistrements sur 6 mois)
- Suivi renforcé en condition « critique » d'étiage estival : du 15 juillet au 15 septembre par Biométra (bureau d'études indépendant)
- 1 sonde en amont du plan d'eau / 1 sonde en aval
- 1 enregistrement / heure (1489 enregistrements sur 2 mois)
- Capteurs positionnés dans les mêmes conditions (ombrage, profondeur et vitesse de l'eau, etc.)




OBJECTIFS:

Comparer la température de l'eau dans le ruisseau en amont et en aval du plan d'eau

Caractériser l'influence du plan d'eau de Pont ar Lenn (en barrage) sur le régime thermique des eaux du ruisseau de Moulin Madame

Type de température	Plage (°C)	Effets sur la truite fario
Température optimale	10 à 14 °C	Croissance, alimentation et activité maximales.
Température tolérée	5 à 18 °C	Comportement normal, mais l'activité diminue aux extrêmes.
Limite supérieure de tolérance	20 à 22 °C	Stress thermique, diminution de l'oxygène dissous, baisse de l'alimentation.
Température critique	> 23–25 °C	Risque élevé de mortalité, surtout si l'eau est peu oxygénée.
Limite inférieure de tolérance	0 à 2 °C	Activité fortement ralentie, mais survie possible tant que l'eau ne gèle pas.



Très Bon ≤ 20°C

Bon] 20 ; 21,5]

Moyen] 21,5 ; 25]


Médiocre] 25 ; 28]

Mauvais > 28°C


Classes d'état définies par la **Directive Cadre sur l'Eau** (température de l'eau)

Chroniques des températures enregistrées en amont et en aval du plan d'eau de Pont ar Lenn entre le 25 mars et le 29 septembre 2025

(données brutes Fédération de pêche du Morbihan) 1 enregistrement / 4h = 1 129 mesures



Suivis plus précis sur étiage estival > Biometra




Principaux résultats (FD pêche 56)

Une eau plus chaude en aval (en gris sur le graphique)


La température de l'eau en amont du plan d'eau *(en violet)* ne dépasse pas 20°C alors qu'en aval on atteint une température de 23,2°C le 2/07/2025


Principaux résultats (Biometra)

Eau en aval plus chaude que celle dans le ruisseau en amont du plan d'eau : la retenue de Pont ar Lenn a une influence significative sur la température de l'eau du ruisseau Moulin Madame



Chronique des températures enregistrées entre le 15 juillet et le 15 septembre 2025 sur le ruisseau de Moulin Madame (Biometra)






Températures **moyennes** et **maximales** enregistrées entre le 15 juillet et le 15 septembre 2025 sur le ruisseau de Moulin Madame (Biometra)

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

REJETS DES EAUX PLUVIALES DANS LE MILIEU AQUATIQUE



SDGEP (SBEA, EN COURS)

Plusieurs exutoires d'eaux pluviales dans le ruisseau / le plan d'eau

Une source au niveau de l'EHPAD (et au Nord)

Beaucoup de tuyaux, peu de réseaux à ciel ouvert

Des pratiques favorisant le départ de sédiments sur certains fossés



FACIÈS D'ÉCOULEMENT ET LIGNE D'EAU



RELEVÉS DU 15 MAI 2025


75 % du linéaire avec une ligne d'eau influencée = non naturelle

Longueur du remous dépend des niveaux d'eau :

124.91 m NGF(batardeau retenue) ~ 95 m en amont de la rue du Pré Jacques 124.76 m NGF (batardeau retenue) ~ 70 m

124.65 m NGF (radier digue) ~ 50 m

Le 15 mai 2025 ~ 50 m




PROFILS EN TRAVERS – RUISSEAU AMONT



Gabarit moyen de plein bord : 5 m x 0,70 m

Capacité à plein bord : 3 m³/sec


Q99% ~ 1,15 m³/sec







ETANG

COUPES TRANSVERSALES DANS LE PLAN D'EAU









ETANG

COUPES TRANSVERSALES DANS LE PLAN D'EAU






PROFILS EN TRAVERS – RUISSEAU AVAL



Gabarit moyen de plein bord : 3,50 m x 0,60 m


Capacité à plein bord : 3,2 m³/sec

Q99% ~ 1,15 m³/sec



PROFILS AVAL

ZONES HUMIDES



SONDAGES PÉDOLOGIQUES











État de conservation moyen de la zone humide amont (connectivités faibles, ruisseau affluent hors talweg, modalités de gestion peu adaptées...)

Potentiel de restauration de zones humides plus fonctionnelles sur le site (~ 4 ha)


LA VILLE DE GOURIN ET LE SITE DE PONT AR LENN

PAYSAGE / USAGES


Perception du site depuis son environnement proche

Usages et attachements

Approche technique : cheminements, mobilier, végétation, réseaux et PLU



LE SITE DANS SON CONTEXTE URBAIN – LES ACCÈS




Stationnement

- > En nombre : parking/linéaire
- > Rue du Pré Jacques favorisé

Entrées piétonnes :

- > Ouest : la plus empruntée (sous la voie vert)
- > Est : la plus sécurisée (mais monotone)




Voie verte

> Peu de rapport avec le site / entrées informelles

PERCEPTION DU SITE DEPUIS L'EXTÉRIEUR

Carte synthèse de la perception du site depuis son environnement



De multiples coupures visuelles et physiques avec son environnement

Un site enclavé avec peu de contact avec la ville

Perméabilité visuelle très inégale à travers les lisières

Un site aux accès peu lisibles

Peu de lecture de la vallée du Moulin Madame depuis le site

RIVE NORD : DE MULTIPLES COUPURES VISUELLES AVEC LE SITE



Ancienne voie ferrée, ancienne RD, stationnements...

> infrastructures qui limitent la perception du site et ses entrées

Boulodrome, muret parpaing, stockage des OM...

> Des constructions disgracieuses

Voie verte, sapinière, ...

> Des masses végétales peu suivies et très opaques











RIVE OUEST: UN PROFIL RURAL

Ancienne RD:


> De larges emprises routières avec courbe routière et glissières de sécurité

> Pas de perception de la « ville haute »


Végétation peu suivie :

> Très peu de lecture du site et de la vallée et du Moulin Madame,





RIVE SUD: LE BALCON SUR PONT AR LENN



> Perméabilité visuelle depuis la rue et les jardins

> Les interfaces avec l'espace privé : des franges non maîtrisées

> La clôture bois : obsolète

> Réseaux aériens trop présents :

En nombre / nombreux types de poteaux

Des éléments ponctuels disgracieux :

> Emplacement du bac à OM









RIVE EST: L'ACCUEIL AMÉNAGÉ



> Invitation au site:

- Larges perméabilités visuelles et profondeur
- Nivellement facilitant la lecture du site
- Perception de l'eau en mouvement
- > Saule spontané : tendance à la fermeture des vues sur le site et la prairie
- > Des éléments ponctuels disgracieux :
- Emplacement du bac à OM / Poteaux dans les chemins
- Portail inesthétique
- Anciens WC et transformateur EDF



PERCEPTION GÉNÉRALE DU SITE



Eléments clés de perception du site :

- > Isolement par rapport au contexte urbain
- > Vaste étendue d'eau, rare sur le secteur
- > Dégagement et profondeur des vues (topographie plane)
- > Cheminements et mobilier conférant une ambiance de proximité, un « paysage du quotidien »



Vision générale du site

> Image du site assez figée / peu vivante / peu réaliste ?



Source : Morbihan.com – Tourisme - © V. Franciosi



Source: Gourin.bzh – Présentation plan d'eau

CONCLUSIONS DE LA CONCERTATION

Usages:


Site intergénérationnel Lieu du quotidien, adapté aux rencontres Lieu de convivialité, jeu, repas Site utilisé dans le cadre scolaire + crèche Pêche toute l'année, promenade Besoin d'animation culturelles

Entretien/Gestion:

Site insuffisamment entretenu Inquiétude sur l'envasement Site perçu comme ornemental Intérêt pour une implication citoyenne

Biodiversité:

Diversement acceptée selon les espèces Biodiversité perçue : Faune et flore Nature acceptée, mais limitée à certains secteurs



Site peu équipé Besoin de mobilier intergénérationnel (Ehpad)

250

CF: Compte tendu de concertation – balade diagnostic du 12 avril 2025

Concertation

> Diagnostic en marchant autour du site

7 points d'arrêts répartis autour du site

Des thèmes donnés par les animateurs

Posture d'écoute et de recueil de la parole

> 460 avis recueillis pour 100 participants environ


Points positifs/négatifs

Histoires/anecdotes et besoins

Avis parfois contradictoires

> Thèmes abordés

500m



CHEMINEMENTS



> Boucle principale:

Pas d'accès à l'eau

Rapports sensoriels limités

Prévisible

Accessible (largeur et pente)

Récemment rénovée

63

POSTE DE PEITE AMEMGÉ

VEGETATION HERBACEE

> Cheminements informels

> 2 passerelles sur le ruisseau

Etat de conservation variable

Peu large



> Accès :

2 entrées formelles dont 1 PMR

5 entrées complémentaires

MOBILIERS



> 5 Tables de pique nique sur dalle béton

Entre ombre et lumière

- > Faible nombre d'assises
- > Aire de jeux (2-12 ans)

Fonctionnelle, rénovée

Plein Sud

Imaginaire limité

Bâche et grillage de faible qualité paysagère

> Postes de pêche

Usages multiples – Rare rapport à l'eau

Peu larges

> Abri

Encaissé dans un talus – nivellement artificiel

Quels usages précis?

> Mobilier standard – peu contextualisé

LES GRANDES STRUCTURES VÉGÉTALES





> Organisation typique années 70 :

Arbres isolés – bosquets arbustifs Catalogue d'essences horticoles et exotiques Intention d'origine : évasion / dépaysement ?




> Compléments années 80-90 :

Végétalisation abords voie ferrée Plantation de la sapinière

> Plus récemment

« Naturalisation » du parc : saules et aulnes Interactions peu développées avec le spontané

VÉGÉTATION




> Patrimoine arboré vieillissant

Interventions à prévoir

Renouvellement à long terme

- > Essences à enjeux
- Peupliers, bouleaux (faible durée de vie)
- aulnes/saules (variation du niveau de l'eau)
- Cèdres et érables (élagage)
- Sapinière + route digue (risque de casse)
- > Essences invasives à enjeux
- Rhododendron/laurier palme/robiniers

GESTION DU PARC HORTICOLE



> 3 types d'intervention

- Tonte régulière pelouse d'agrément
- Fauche annuelle tardive
- Interventions ponctuelles
- + Interventions des pêcheurs








> Un principe de gestion du parc simplifié

Espaces tondus fonction du matériel
Inadéquation avec perception du public
Inadéquation avec caractéristiques horticoles

- > Volume d'intervention limité à pérenniser ?
- > Document de gestion nécessaire

GESTION DES ABORDS NATURALISÉS





> Rive Nord du parc /voie verte

Gestion départementale

> Espaces non suivis avec enjeux de perception forts

Sapinière, île, friche d'activité, rue de Pont ar Lenn


- > Prairie amont : multiples enjeux
- Visuellement intégré au site : conserver des continuités visuelles
- Période d'intervention : fond de vallée à préserver







APPROCHE TECHNIQUE – RÉSEAUX




- > Réseaux en périphérie du site
- > Réseaux aériens
 enjeux avec houpiers
- > Ligne à haute tension enfouie
 Longe le cheminement Nord
 Enjeu arrachage arbres
- **Réseau d'éclairage**Un cheminement nocturne

APPROCHE RÉGLEMENTAIRE - PLU

Zone Na : : délimitant les parties du territoire affectées la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages

Haies, talus, alignements d'arbres protégés au titre des éléments du paysage à préserver (L151-23 du CU)



> Peu d'éléments du paysage protégés

Pas d'EBC, EBR

> Monuments Historiques :

Permis d'aménager nécessaire (base AVP)

> Projet compatible PLU


Equipements collectifs

Abris

Renouvellement patrimoine végétal

Zone NZh : secteur destiné à la protection des zones humides

Limite servitude Monument Historique - Inscrit



SYNTHÈSE DES ENJEUX

MILIEUX AQUATIQUES ET QUALITÉ DE L'EAU	Élaborer une stratégie de plantations des haies bocagères par maille (dans les secteurs à risque de transfert), mais en préservant les cônes de vue les plus emblématiques Accompagner l'évolution des pratiques agricoles (limiter l'érosion notamment)
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES	 Restaurer les continuités écologiques, lever les obstacles ponctuels sur les ruisseaux Améliorer la perméabilité de la Trame verte et bleue Associer des espaces et des itinéraires de découverte aux trames naturelles territoriales
RÉSERVOIR BIOLOGIQUE	 Renforcer le rôle du bassin versant du Moulin Madame pour le Saumon Atlantique notamment (pour toutes les espèces cibles), en lien avec le classement en Liste 1
PAYSAGE	 Lire, comprendre et accéder à l'eau dans le paysage Mieux identifier l'organisation urbaine de Gourin, de ses

• Travailler sur les cours d'eau de rangs 0 et 1 (possible réflexion par sous-bassin)

vallées et de ses cours d'eau

ENJEUX À GRANDE ÉCHELLE

CONTINUITÉ Rétablir le franchissement piscicole et le transport des sédiments, améliorer la perméabilité ÉCOLOGIQUE Ancrer le site dans son paysage de vallée naturelle en préservant les vues amont-aval Préserver les espèces patrimoniales présentes BIODIVERSITÉ Renforcer les fonctionnalités biologiques sur le site et en amont immédiat Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes Donner à voir cette biodiversité QUALITÉ DE L'EAU Limiter les rejets directs au cours d'eau (sources de pollutions ponctuelles), en travaillant sur la gestion des eaux pluviales notamment Limiter les pollutions diffuses (érosion, nutriments) Limiter les effets du plan d'eau sur le réchauffement de l'eau du ruisseau Moulin Madame RÉGLEMENTAIRE Ne pas porter atteinte aux espèces protégées présentes (démarche ERC) Protéger les poissons migrateurs (Liste 1) S'assurer de la conformité réglementaire des installations et du projet d'aménagement Accompagner les dynamiques végétales et le renouvellement du patrimoine **GESTION** arboré dans une logique d'évolution paysagère Développer des modes de gestion lisibles, conciliant acceptation sociale et biodiversité **USAGES** Réaffirmer le positionnement urbain de ce site de proximité en améliorant son accessibilité et sa visibilité Accueillir toutes les générations et se rencontrer

ENJEUX À L'ÉCHELLE DU SITE

Valoriser l'eau comme composante vivante du paysage, support

d'usages pérennisés et renouvelés

